

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia Zespołu Szklono Przedszkolnego w Libuszy - meble w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.

Lp.	Nazywa produktu	Opis produktu	Ilość
1	Wieszak na ręczniki	Pótecza z 5 haczykami np. na ręczniki wykonana z kolorowej (zielonej lub żółtej) płyty MDF i płyty laminowanej o gr 1 cm wym. 50x130x25 cm	6
2	Stoliki sześciokątne	Błaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stoły z blatami sześciokątnymi z metalowymi nogami, 6 szt. o wysokości 53 cm i 6 szt. o wysokości 59 cm i w kolorach: zielonym, żółtym, dł. boku 72 cm, dł. przekątnej między kątami 144,5 cm, dł. pomiędzy 2 prostymi 128 cm	12
3	Krzesła	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, odchylone do tyłu, zwiększające stabilność i zapobiegające bujaniu się przez dzieci. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Rozmiar: wysokość siedziska od podłogi 31 cm, szerokość siedziska 29 cm – 38 szt. w kolorze żółtym oraz Rozmiar: wysokość siedziska od podłogi 35 cm, szerokość siedziska 33 cm – 37 szt. w kolorze zielonym	75
4	Zestaw mebli składający się z czterech części	Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm, wym. 80x180x38 cm (regał z 2 półkami, 6 szuflad w kolorze zielonym i żółtym szafka zamykana dla dzieci)	3
5	Zestaw mebli składający się z czterech części	Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm, wym. 80x120x38 cm (regał z dwoma przegrodami i 1 półka otwartą 1 szafką zamykaną 6 szuflad dla dzieci)	3
6	Biurko z szafką i szufladą	Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z kolorowymi elementami (limonkowym i niebieskim) wykonanymi z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm, wym. 120 x 60 x 76 cm, wym. frontu szuflady 37 x	3

		18,3 cm, wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm, wym. frontu szafki 37 x 37 cm, wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm	
7	Pufy	Pufy wykonane z pianki, pokryte (zieloną) trwałą tkaniną PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczek stojących wym. 35cm x30 cm	9
8	Teatryk	Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej. Teatryk z trzema półkami do przechowywania maskotek. Wymiary: 90 cm x 65cm x 158cm	2
9	Stoik zabawowy wielofunkcyjny	Blat stolika wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone złotym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Z półkami pod blatem wymiary 115 x 57 x 115cm	3
10	Siedzisko miękkie - pufy	6-częściowy, kolorowy zestaw kształtek do zabawy i wypoczynku. Elementy obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, duże koło o śr. 100 cm i wys. 20 cm, 5 półkoli o wym. 70 x 80 x 20 cm	3
11	Zestaw szatniowy zamykany 5 - segmentowy	Wykonany z płyty laminowanej z zamykanymi przegródkami (kolorowe drzwiczki, wymiary : szerokość 109cm, wysokość 130cm, głębokość 50cm z metalowymi półeczkami przy podłodze na buty, z półeczką na czapkę w górnej części szafeczki)	25
12	Krzeseła	Krzesełko tapicerowane stelaż chrom, siedzisko tapicerowane	8
13	Fotel obrotowy do gabinetu w sali zajęć	Fotel obrotowy biurowy o wymiarach 60cm x 65cm x 45cm z miękkim tapicerowanym siedziskiem, stałymi podłokietnikami oraz z regulacją wysokości	3
14	Stolik do pokoju nauczycielskiego	Blat stolika wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm w tonacji klonu o wymiarach 165cm x 85cm	1
15	Meble biurowe	Regał o wymiarach 186cm x 80cm x 38cm z zamykanymi drzwiczkami (dziesięcioskrytkowy)	1
16	Wieszak na ubrania	Wieszak stojący z czarnego metalu – wysokość 176cm	1

Dodatkowe wymagania:

- przedmiotem zamówienia jest dostawa, złożenie lub montaż mebli dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Libuszy,
- przedmiot umowy musi pochodzić z bieżącej produkcji,
- przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowany, odpowiadający normom jakościowym, posiadający karty gwarancyjne i instrukcję obsługi sporządzone w języku polskim wyłącznie ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania i konserwacji, jeśli zostały wystawione przez producenta,

dokumentacje techniczne, oraz instrukcje dotyczące eksploatacji, aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i certyfikaty bezpieczeństwa oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

W szczególności Zamawiający zwraca uwagę na przepisy dotyczące:

- trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania,
- zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi dla elementów wyposażenia przedszkoli i placówek oświatowych itp.,

- bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,

d) podane w zał. nr 1 do niniejszego wniosku (OPZ) wymiary mebli są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk). Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu,

e) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mają posłużyć Wykonawcy w ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie wybranego koloru w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy,

f) Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i zatwierdzenia go u Zamawiającego,

g) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia (w szczególności przewidziane w pkt. d, e i f). Pomiarów można wykonać po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem placówki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00,

h) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wraz z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru ponosi Wykonawca,

i) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub email - z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy,

j) wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację,

k) dostawę i montaż należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności placówki i ustalony z dyrektorem. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

l) podczas montażu mebli Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,

m) do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono przedmiot zamówienia.

n) koszty dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze.

DURMISTRZ

mgr Mirosław Wędruski

