

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw na działce nr 2396/1 w Binarowej, gmina Biecz		
1	Element	Roboty ziemne		
1	KNR 201/122/2	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty	m3	700,000
2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	1 040,000
3	KNR 201/206/4 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t	m3	420,000
4	KNR 201/214/3 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t Krotność=5	m3	140
5	KNR 201/233/2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III	m2	1 040
6	KNR 201/235/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	280
7	KNR 201/237/7 (1)	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 5·t	m3	280
2	Element	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu		
8	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	33
9	KNR 223/308/3	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	1,58
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż podmurówki Joniec	m	67
11	KNR 202/1802/2	Ogrodzenia panelowe - panel wenga	m	67
12	Kalkulacja indywidualna	Bramka ogrodzeniowa (2x 200cm = 1 x 120cm)	kpl	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej betonowej kolorowej wraz z balustradami dwa biegi o szerokości 200cm (ilość stopni 5 + 7) balustrada wykonana ze stali nierdzewnej.	kpl	1
14	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10·cm	m2	150
15	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - wraz z humusem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	80
16	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	801,52
17	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	801,52
18	KNR 221/302/4 (1)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3·m, ziemia urodzajna (humus) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
3	Element	Urządzenia małej architektury		
19	KNR 201/122/2	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty - strefa bezpieczna urządzeń	m3	60,734

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 201/206/4 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t- strefa bezpieczna urzędzeń	m3	60,734
21	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	184,042
22	KNR AT 3/203/1	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - ANALOGIA ROZŁOŻENIE GEOWŁUKNINY	m2	184,042
23	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	202,446
24	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=22	m2	202,446
25	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	m2	184,042
26	KNR 231/109/4	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy Krotność=-2	m2	184,042
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni z płyt EPDM o grubości 3 cm	m2	184,042
28	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	8,117
29	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA OBRZERZE EPDM 25X5X100 CM	m	160,940
30	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Orbiterek (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
31	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Wahadło (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
32	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Wioślarz (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
33	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Narciarz (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
34	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Przywodziciel/odwodziciel (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
35	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Stepper (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
36	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Stół do gry w szachy (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
37	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Sprężynowiec (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
38	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Huśtawka podwójna (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
39	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Zestaw zabawowy (wraz z posadowieniem i montażem)	kpl	1
40	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Ławki (wraz z posadowieniem i montażem)	szt	4
41	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie małej architektury - Tablica informacyjna(wraz z posadowieniem i montażem)	szt	2