

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej „Nad szkołą” w m. Libusza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		110*2,9	m2	319
		razem	m2	319
2	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	319
3	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	319
4	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm		
		110*2*0,5	m2	110
		razem	m2	110
5	KNCK 1 0405/08 (dopłata 5x)	Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - za każde dalsze 2cm grubości warstwy		
		110*2*0,5	m2	110
		razem	m2	110