

## Modernizacja drogi gminnej w m. Sitnica

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm  30*3,2	m2	96
		razem	m2	96
2	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	96
3	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	96
4	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm  30*2*0,5	m2	30
		razem	m2	30
5	KNCK 1 0405/08 (dopłata 5x)	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - za każde dalsze 2cm grubości warstwy  30*2*0,5	m2	30
		razem	m2	30