

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej „Na wygon” w m. Binarowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Odcinek pierwszy				
1	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm 65*3,3	m2	214,5
		razem	m2	214,5
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	214,5
3	KNR 2-31 1004/08	Skropienie nawierzchni smołą	m2	214,5
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	214,5
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	214,5
6	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 5cm 65*2*0,5	m2	65
		razem	m2	65